




ARUNA

2026




ARUNA

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ



14 лет

Опыт команды в сфере
светотехники и дизайна



1 000 м²

Производственные
площади



4000 SKU


В серийном
прайсе

ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Победитель
2025

КАЧЕСТВО НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ARUNA



4000 светильников в мес.

Проектная мощность производственной площадки в Казани.

Технический контроль

Проверка каждого светильника перед отгрузкой.



Сделано в России

Светильники серий ULTAR, TRIVOR, ARLINE, ARSLIM и RAY внесены в Реестр РЭП (ПП РФ 719 от 17.07.2015).

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПРОЕКТЫ

ARUNA



РЕШАЕМ НАСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ

КОМАНДА

ARUNA

РАЗРАБОТКА


Проектирование серийных светильников и кастомизация оборудования под индивидуальные требования.

СВЕТОДИЗАЙН


Подбор светильников, подготовка светотехнического расчета, 2D или 3D-визуализации, настройка сценариев освещения.

ПРОЕКТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ


Единое окно по работе над проектом.
Индивидуальные условия поставки, сервис и гарантийное обслуживание.



Четырнадцать лет в светотехнике и дизайне



Индивидуальный подход




Лаборатория


ОБЪЕКТ ПОД КЛЮЧ ЗА 4 ШАГА

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД

ARUNA



- Бриф
- Выезд на объект
- Анализ технического задания
- Изучение условий эксплуатации



- Расчет освещенности в Dialux
- Визуализации
- Спецификация с гарантией соответствия нормативам
- План слаботочных сетей



- Изготовление светильников
- Кастомизация существующих решений
- Интеграция стороннего оборудования



- Доставка до объекта или склада
- Установка бригадами с допусками к работам
- Пуско-наладочные работы
- Программирование сценариев

УЧИТЫВАЕМ СПЕЦИФИКУ ОБЪЕКТА

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД

ARUNA



Рендер



СТР



VR-модель

РЕНДЕР

Предлагаем пакет статичных картинок с визуализированным расположением источников света.

СТР

Готовим сводный документ с перечнем подобранного оборудования, его расстановкой, схемой подключения и визуалом уровня освещенности для конкретного объекта.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Используем интерактивную VR-модель освещения объекта с разных ракурсов.

ШЕФ-МОНТАЖ

КОМАНДА

ARUNA

СМР

Консультирование на этапе строительных работ и монтаж оборудования.

ПНР

Адресация светильников и выявление дефектов, настройка прикладного и системного программного обеспечения. Электромонтажные работы.

ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Передача исполнительной документации, паспортов изделий и обучение эксплуатирующего персонала.



Партнерские бригады

РАБОТАЕМ В ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯХ

АССОРТИМЕНТ

ARUNA

1



АРХИТЕКТУРНОЕ

2



ПРОМЫШЛЕННОЕ

5



ПАРКОВОЕ

3



ВНУТРЕННЕЕ

4



УЛИЧНОЕ

6




КОМПОЗИТНЫЕ ОПОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

КАСТОМИЗАЦИЯ

ARUNA



От эскиза на салфетке до производства

КОРПУС

Покраска в любой цвет по RAL, гальванические покрытия.

ОПТИКА

Подбор и установка линз под конкретную задачу.

КРЕПЛЕНИЕ

Изготовим нестандартные кронштейны: индивидуальные или модульные.

ЭЛЕКТРОНИКА

Установим драйверы с расширенным диапазоном напряжения или поддержкой СУ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ

АССОРТИМЕНТ

ARUNA

MADE IN
TATARSTAN



ARLINE

MADE IN
TATARSTAN



ARSLIM

MADE IN
TATARSTAN



RAY

MADE IN
TATARSTAN



WALL

MADE IN
TATARSTAN




TRIVOR

MADE IN
TATARSTAN



NEVIS

LINE



SLIM



CONTOUR



GROUND



MADE IN
TATARSTAN



ULTAR

STREET



MADE IN
TATARSTAN



SPOT S1Q

MADE IN
TATARSTAN



SPOR S1R

MADE IN
TATARSTAN



SPOT S2

GROUND
LINE



MADE IN
TATARSTAN



PILLAR

MADE IN
TATARSTAN



BOLLARD


LINK



LINK S2



LACE




INTER



УМ.
ОПОРЫ



КОМП.
ОАР



НИИЦ «ИСКРА-ВОЛГА»

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА

ARUNA

RAY, LINE и SLIM

Входная зона

TRIVOR

Зона испытаний

INTER

Учебные классы

LACE и INTER

Конференц-зал

STREET

Прилегающие территории

NEVIS

Технические помещения

2025 год



ФЛАГМАНСКАЯ
СЕРИЯ

TRIVOR

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ARUNA

Светильник российского производства. Два корпуса **S** и **M** предназначены для внутреннего освещения промышленных объектов, складов и логистических комплексов с высотой установки светильников выше 10 м. Благодаря повышенной степени пылевлагозащитности IP66 и климатическому исполнению У1 (УХЛ1: опционально) также применяется для наружного освещения архитектурных объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



30-150 Вт
Мощность



4800-24000 лм
Световой поток



**D15, D30, D60,
D90, D120**



3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия




в реестре
РЭП



MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

TRIVOR



ПАТЕНТ
№ RU
241 103
U1



Усиленная конвекция

Запатентованная система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру на корпусе при компактных габаритах прожектора, а также препятствует образованию наледи при установке светильника на улице.

Компактные габариты

Сочетание металлических и композитных корпусных элементов, а также выбор в пользу прямоугольного форм-фактора снижают затраты на транспортировку и облегчают монтаж светильника.

Закаленное стекло

Применение стекла помимо кластерной оптики позволяет использовать TRIVOR в запыленных помещениях и пожароопасных зонах П-IIa.

Широкий выбор модификаций

Пять типов диаграмм светораспределения, три типа цветовой температуры и версия Full Color предоставляют возможность быстрого подбора решения для внутреннего или наружного освещения.

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

TRIVOR

ARUNA

Композитная крышка

Радиопроницаемый материал.
Позволяет интегрировать модули
беспроводных систем управления.


Радиатор

Восходящие потоки воздуха
обеспечивают отвод пыли
от корпуса.

ПАТЕНТ
№ RU 241 103 U1

Простая форма

Позволяет монтировать
светильники встык и собирать
установки до 900 Вт (опционально).



Кронштейн из нержавеющей стали

(опционально)

Кронштейн надежно удерживает световой
модуль в заданном положении и позволяет
монтировать светильник на подвес или
прямую поверхность.

Высокая ударопрочность

IK08 – баланс между высокой
ударопрочностью и ценой.

Силиконовый уплотнитель и прижимная пластина

Надежная герметизация элементов
исключает попадание воды из атмосферы
в корпус.

MADE IN
TATARSTAN

NEVIS

ДЛЯ СКЛАДА

ARUNA

Светильник российского производства. Предназначен для освещения промышленных объектов, складов и логистических комплексов, а также коммерческих помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащитности: при необходимости установки светильников под спринклерной системой пожаротушения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



15-90 Вт
Мощность



2100-12600 лм
Световой поток



D30, D60, D90, D120
КСС



3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита




5 лет
Гарантия




MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

NEVIS



ПАТЕНТ
№ RU
241 110
U1



Минималистичный дизайн

При разработке NEVIS мы сделали выбор в пользу гладкого корпуса и отошли от стандартных выпирающих кабельных вводов посредством особой конструкции крышек.

Три типа креплений

К заказу доступны подвесное, накладное и поворотное крепление, что расширяет сферу применения светильников и исключает временные затраты на проработку востребованных модификаций по ТЗ.

Закаленное стекло (опционально)

Применение стекла вместо поликарбоната позволяет использовать NEVIS в запыленных помещениях и пожароопасных зонах П-IIa.

Широкий выбор модификаций

Шесть вариантов длины корпуса от 25 см до 1,5 м и четыре типа диаграмм светораспределения предоставляют возможность быстрого подбора решения под требования заказчика. **Блок автономного питания** и покраска корпуса по каталогу RAL (опционально).

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

NEVIS

ARUNA

Транзитное подключение

(опционально)

Торцевые крышки позволяют монтировать светильники максимально близко друг к другу.

Гермоввод с зажимной пластиной

Усиленная герметизация ввода питания.

ПАТЕНТ
№ RU 241 110 U1

Направляющая в профиле


Крепления светильника свободно перемещаются, что облегчает монтаж.

Не скапливает пыль

Гладкий корпус светильника не задерживает мелкие частицы.

Двойная герметизация

Для рассеивателя предусмотрено применение двойного гермоконтура.



INTER

ДЛЯ ОФИСА

ARUNA

Современное решение для внутреннего освещения офисно-административных пространств.

Представлено двумя сериями: **INTER** с плоским рассеивателем и **INTER 3D** с П-образным рассеивателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



24-60 Вт
Мощность



2640-6600 лм
Световой поток



D100, D120
КСС





3000-5000K
Цветовая температура



IP20
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия



Современная магистральная система

Встроенная поворотная система магистрального соединения минимизирует количество стыков и позволяет создавать световые конфигурации с непрерывным свечением.

Крепления под разные потолки

К заказу доступны три типа крепления:

1. Базовые скобы для накладного монтажа.
2. Декоративное подвесное крепление.
3. Встраиваемое крепление для реечных потолков.

Широкий выбор модификаций

2 вида рассеивателя, 4 типоразмера корпуса и 3 вида цветовой температуры удовлетворят запросы даже самых требовательных заказчиков.

Мягкое равномерное свечение

Учитывая специфику применения линейных светильников INTER и INTER 3D, мы сделали ставку на визуальный комфорт, оснатив их матовым рассеивателем при оптимальном показателе энергоэффективности в 110 лм/Вт.



STREET

ДЛЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

ARUNA

Предназначена для освещения территорий офисно-административных и промышленных объектов, сельских и городских улиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



30-150 Вт
Мощность



5250-24000 лм
Световой поток



SH, SH2, D120
КСС



3000-5000K
Цветовая температура





IP66
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия

ARUNA

STREET



Три типа корпуса

Диапазон мощностей от 30 до 150 Вт в единой дизайн-концепции позволяет значительно расширить сферу применения светильников.

Закаленное стекло

Выбор в пользу закаленного стекла гарантирует стабильность технических характеристик и долговечность эксплуатации светильника.

Универсальное крепление

Светильники монтируются на стандартную консольную или торшерную опору посредством поворота узла крепления на 90°.

Площадка под NEMA7

Плоская вставка на крышке светильника предусмотрена для интеграции с системами управления наружным освещением.



ФЛАГМАНСКАЯ
СЕРИЯ

ULTAR

ДЛЯ УЛИЦ
И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

ARUNA

Светильник российского производства. Два корпуса **S** и **M** предназначены для освещения территорий офисно-административных и промышленных объектов, городских улиц, а также широкополосных автомагистралей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



30-200 Вт
Мощность



5100-34000 лм
Световой поток



SH, SH2, D120
КСС



3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита



5 лет
Гарантия



в реестре
РЭП

MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

ULTAR



ПАТЕНТ
№ RU
241 760
U1



Сочетание алюминия и композита

Сочетание разных материалов позволило добиться оптимального соотношения массы, габаритов и теплоотводящей мощности корпуса. Функциональные ребра исключают образование наледи и сосулек.

Соответствие ПП РФ №2255

Наличие ударопрочного защитного стекла регламентировано для уличных светильников от 100 Вт. Выбор в пользу закаленного стекла гарантирует стабильность технических характеристик и долговечность эксплуатации светильника.

Универсальное крепление

Светильники **ULTAR M** монтируются на стандартную консольную или торшерную опору посредством поворота узла крепления на 90°.

Площадка под NEMA7

Плоская поверхность у основания крышки светильника предусмотрена для интеграции с беспроводными системами управления наружным освещением.

ДЛЯ УЛИЦ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

ULTAR

ARUNA

Композитная крышка

Радиопроницаемый материал.
Позволяет интегрировать модули
беспроводных систем управления.


Силиконовый уплотнитель, гермоввод и клапан выравнивания давления

Надежная герметизация элементов
исключает попадание воды из
атмосферы в корпус.

Самоцентрирующееся крепление

Устраняет ошибки при монтаже.
Возможна установка на консоль
до 60 мм.

ПАТЕНТ
№ RU 241 760 U1



Российский драйвер

(опционально)

Проверенное решение для
реестрового светильника.
Защита от МКС-помех до 10кВ.

Эффективный теплоотвод

Конвекционные каналы вдоль корпуса
обеспечивают равномерный нагрев в
зимнее время, что исключает обледенение.

ПАТЕНТ
№ RU 241 760 U1

Российские светодиоды

(опционально)

Энергоэффективное решение
для реестрового светильника.
Светоотдача от 150 лм/Вт (версия
R) до 170 лм/Вт.


MADE IN
TATARSTAN

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПОДСВЕТКА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ARUNA

SPOT S1R



ARLINE




WINDOW



SPOT S1Q



RAY



BOLLARD



2025 год



ARLINE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ARUNA

Предназначен для решения базовых задач архитектурной подсветки: создания заливающего, скользящего, акцентирующего эффекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



9-54 Вт
Мощность



990-5940 лм
Световой поток



IK09
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита



230В
Питающее напряжение



5 лет
Гарантия

**ГИ
СП** в реестре
РЭП





2700К, 3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, A
Цветовая температура

MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

ARLINE



Вариативность длины

6 типоразмеров от 25 см до 1,5 м позволяют подобрать светильник под специфику объекта и минимизировать количество стыков.




Широкий выбор КСС

10 видов вторичной оптики, включая ассиметричные диаграммы, расширяют возможности ARLINE в решении самых сложных задач.




Равномерное освещение

Трапецевидная конструкция корпуса и специальное расположение светодиодов обеспечивают максимально равномерную освещенность без aberrаций.



Возможность кастомизации

Доработка светильника по индивидуальному ТЗ благодаря локализации в Казани. Ваш продукт может быть окрашен в любой оттенок по RAL, оснащен цветными диодами и совместим с системой управления.



ARSLIM

СВЕРХТОНКИЙ СВЕТИЛЬНИК

ARUNA

Идеальное решение для объектов исторического наследия или фасадов малоэтажных зданий: скользящая, акцентная или контурная подсветка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



3-18 Вт
Мощность



330-1980 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение



5 лет
Гарантия





3000К, 4000К, 5000К
Цветовая температура

в реестре
**ГИ
СП** **РЭП**

MADE IN
TATARSTAN 


ARUNA

ARSLIM




Сверхтонкий корпус

Благодаря своим размерам светильник остается незаметным даже с небольшого расстояния, создавая безупречно чистый световой эффект без акцента на его источнике.




Вариативность длины

6 типоразмеров от 25 см до 1,5 м позволяют подобрать светильник под специфику объекта и минимизировать количество стыков.



Вандалоустойчивость

Применение металлической «маски» в качестве альтернативы закаленному стеклу позволило повысить ударопрочность и улучшить визуальное восприятие светильника.



Возможность кастомизации

Доработка светильника по индивидуальному ТЗ благодаря локализации в Казани. Ваш продукт может быть окрашен в любой оттенок по RAL, оснащен цветными диодами и совместим с системой управления.



SPOT

ДЛЯ АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ

ARUNA

Точечные светильники **SPOT S1R, S1Q, S2** для подсветки средних и малоэтажных зданий, выставочных объектов, освещения парковых зон, ландшафтного дизайна и заливающего освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



16–18 Вт
Мощность



1134–1470 лм
Световой поток



IK08, IK09
Ударопрочность



IP65, IP66
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение





5 лет
Гарантия



3000К, 4000К, 5000К
Цветовая температура

ARUNA

SPOT



НА СКЛАДЕ

Широкий выбор модификаций

Представлены двумя базовыми акцентными светильниками S1 круглой и квадратной формы, а также улучшенной серией S2 для подбора оборудования под специфику и бюджет проекта.

Антибликовые козырьки


Спец. исполнения серии S1 с дополнительным защитным козырьком двух типов позволяют минимизировать слепящий эффект и точно сфокусировать световой пучок.

Поворотное крепление

Светильники серии S1 оснащены стандартной поворотной скобой, S2 – модернизированным креплением с обозначением угла наклона от 0 до 90 градусов.

Складской ассортимент

Светильники SPOT S1 и S2 будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.



BOLLARD

ДЛЯ ЛАНДШАФТНОЙ ПОДСВЕТКИ

ARUNA

Светильник российского производства. Предназначен для функционального и декоративного освещения скверов, парков, бульваров и ландшафтных пространств, к которому предъявляются повышенные эстетические требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



20 Вт
Мощность



2000 лм
Световой поток



С
КСС



3000-5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита




5 лет
Гарантия

MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

BOLLARD



Высота под проект

Серийно светильник выпускается высотой 50 см и 100 см. По техническому заданию мы изготовим светильник высотой до 6 метров.

Мягкое свечение


Учитывая высоту светильника, мы позаботились о мягком равномерном освещении без слепящего эффекта. BOLLARD оснащен матовым рассеивателем, который обеспечивает оптимальную светоотдачу до 100 лм/Вт.

Вандалоустойчивость

Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием, рассеиватель – из прочного полимера, что обеспечивает долговечность эксплуатации конструкции.

Окраска по RAL

Локализация производства парковых светильников в Татарстане позволяет кастомизировать решение под требования заказчика и окрасить корпус в любой цвет по каталогу RAL.



PILLAR

С ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКОЙ

ARUNA

Светильник российского производства. Предназначен для функционального декоративного освещения скверов, парков, бульваров и ландшафтных пространств, к которому предъявляются повышенные эстетические требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



20 Вт
Мощность



2600 лм
Световой поток



С
КСС



3000 5000K
Цветовая температура



IP66
Пылевлагозащита






5 лет
Гарантия

MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

PILLAR



Декоративный плафон

При разработке парковых светильников PILLAR мы сделали упор на эстетику. Помимо базовой версии с матовой «колбой» в нашем ассортименте есть модификация с декоративной решеткой.

Монтажный отсек

Для удобства подключения питания к светильнику и сокращения времени монтажа на корпусе предусмотрен специальный отсек, который обеспечивает быстрый доступ к источнику питания.

Антикоррозийное покрытие

Корпус PILLAR изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием, что гарантирует долговечность эксплуатации конструкции и бесперебойную работу светильников на протяжении всего срока службы.

Окраска по RAL

Локализация производства парковых светильников в Татарстане позволяет кастомизировать решение под требования заказчика и окрасить корпус в любой цвет по каталогу RAL.

GROUND

ДЛЯ МОНТАЖА В ГРУНТ

ARUNA



Классические встраиваемые светильники диаметром от 100 до 220 мм позволяют осветить фасад здания непосредственно с грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



12 54 Вт
Мощность



300 4320 лм
Световой поток



IK10
Ударопрочность



IP67
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение





5 лет
Гарантия



3000K, 4000K, 5000K, RGBW, DUAL WHITE
Цветовая температура

ARUNA

GROUND



НА СКЛАДЕ



Четыре типа корпуса

К заказу доступны грунтовые светильники диаметром от 100 до 220 мм. При этом максимальная высота серии GROUND составляет всего 150 мм, что значительно облегчает монтаж и снижает затраты на транспортировку.

Антибликовый экран

Для исключения слепящего эффекта помимо частичного матирования стекла мы используем специальную антибликовую технологию - над оптической частью установлена сетка толщиной 0,2 мм под углом 85 градусов.

Вандалоустойчивость

Встраиваемые грунтовые светильники требуют повышенного внимания к пылевлагозащищенности и ударопрочности, именно поэтому корпус GROUND максимально герметичен IP67, а стекло соответствует IK10.

Складской ассортимент

Светильники серии GROUND будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.

GROUND LINE

ДЛЯ РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКИ

ARUNA

Встраиваемый линейный светильник для создания безупречного эффекта скользящего освещения. Идеально подходит для оформления фасадов исторических зданий и пешеходных дорожек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



4 72 Вт
Мощность



80 2772 лм
Световой поток



IK10
Ударопрочность



IP67
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение






5 лет
Гарантия



3000K, 4000K, 5000K, RGBW, DUAL WHITE
Цветовая температура

ARUNA

GROUND LINE



НА СКЛАДЕ



Вариативность модификаций

4 типоразмера от 25 см до 1 м и 4 типа ширины корпуса от 65 до 95 мм позволяют подобрать светильник под специфику объекта с максимальной точностью.

Антибликовый экран

Для исключения слепящего эффекта помимо частичного матирования стекла мы используем специальную антибликовую технологию - над оптической частью установлена сетка толщиной 0,2 мм под углом 85 градусов.

Вандалоустойчивость

Встраиваемые грунтовые светильники требуют повышенного внимания к пылевлагозащищенности и ударопрочности, именно поэтому корпус GROUND LINE максимально герметичен IP67, а стекло соответствует IK10.

Складской ассортимент


Светильники серии GROUND LINE будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.

ОБЪЕКТЫ РЭС

ПОДСВЕТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ARUNA

LINE



Апастовский РЭС

LACE




Пестречинский РЭС

CONTOUR и DOT




Актанышский РЭС

LACE



Пестречинский РЭС

LACE и DOT




ПЭС, г. Высокая гора

CONTOUR и DOT



Актанышский РЭС

2024-2026 год



LACE

ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

ARUNA

Предназначена для контурной подсветки. Гибкая светодиодная лента из высокопрочного силикона обеспечивает мягкое равномерное свечение, устойчивость к коррозии и позволяет создавать различные световые конфигурации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



10 Вт/м
Мощность



260 290 лм/м
Световой поток



3000 4000K
Цветовая температура



IP67
Пылевлагозащита



15 Вт/м
Мощность



120 лм/м
Световой поток





RGBW
Цветовая температура



IP67
Пылевлагозащита

ARUNA

LACE



НА СКЛАДЕ

УФ-стойкий корпус

LACE изготовлен из высокопрочного силикона, устойчивого к воздействию солнечных лучей. Не желтеет в ходе эксплуатации на улице и подходит для архитектурной подсветки.

Беспрерывное свечение

Равномерное свечение по всей длине «гибкого неона» обеспечивается благодаря использованию полупрозрачных силиконовых заглушек.


Вариативность длины

Светодиодная лента LACE поставляется длиной 5 или 20 м в катушке (в зависимости от модификации). Для удобства нарезки на изделие нанесены специальные метки.

Быстрая отгрузка со склада

В складскую программу вошли два типа лент:

1. Одноцветное исполнение (3000-4000K)
2. RGBW исполнение



CONTOUR

СО СФЕРИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

ARUNA

Позволит создать световые "маркеры" на фасаде здания, подчеркнуть контуры отдельных архитектурных элементов объекта и сделать его облик более выразительным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



3-15 Вт
Мощность



69-276 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение





5 лет
Гарантия



4000K, RGBW
Цветовая температура

ARUNA

CONTOUR



Три вида рассеивателей

Наличие трех форм рассеивателя: плоский, П-образный, полусферический позволяет сформировать разную картину освещенности без использования вторичной оптики.

Вариативность модификаций

5 типоразмеров от 25 см до 1,25 м и 3 типа ширины корпуса от 16 до 30 мм позволяют подобрать светильник под специфику объекта с максимальной точностью.

Широкий выбор КЦТ

Сделав выбор в пользу RGBW или Dual White (опционально) исполнения, вы сможете регулировать цвет свечения прямо на объекте (управление по протоколу DMX512).

Складской ассортимент

Светильники серии CONTOUR S3 с полусферическим рассеивателем будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.



WALL

КОМПАКТНЫЙ ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ARUNA

Предназначен для подсветки фасадов, органично вписывается в городскую среду благодаря своей обтекаемой форме, накладному креплению и компактным габаритам корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



5 35 Вт
Мощность



408 2906 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP65
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение





5 лет
Гарантия



3000К, 4000К, 5000К, R, G, B, A
Цветовая температура

ARUNA

WALL



Компактные габариты

Диаметр корпуса WALL от 50 до 130 мм в соответствии с современными тенденциями фасадного освещения. Светильник вписывается в общую архитектурную концепцию, не привлекая к себе лишнего внимания.

Двунаправленные модификации

Наличие одно- и двунаправленных версий расширяет возможности применения светильников серии WALL и WALL TWIN.

Широкий выбор КСС

Ассортимент вторичной оптики от 3 до 61 градусов позволяет сформировать разную картину освещенности на фасаде, а также подобрать подходящее решение для зданий разной высоты.

Складской ассортимент

Светильники WALL и WALL TWIN будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.

БАШНЯ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА

ARUNA

LINK и RAY

Управление с планшета

LINK

Заливающая подсветка стен

RAY

Световые акценты на арках

2025 год



RAY

ДЛЯ ЗАЛИВАЮЩЕЙ ПОДСВЕТКИ

ARUNA

Предназначен для подсветки средних и малоэтажных зданий, выставочных объектов, освещения парковых зон, ландшафтного дизайна и заливающего освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



50 Вт
Мощность



4250 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита



230В
Питающее напряжение



5 лет
Гарантия




3000К, 4000К, 5000К
Цветовая температура

в реестре
ГИ СП РЭП

MADE IN
TATARSTAN 

ARUNA

RAY



Толщина корпуса менее 7 см

Компактные габариты позволяют органично вписать прожектор в городскую инфраструктуру. С RAY акцент будет на освещаемом объекте, а не на светильнике.



Защитное стекло

Выбор в пользу закаленного стекла гарантирует стабильность технических характеристик и долговечность эксплуатации прожектора. RAY устойчив к температурным перепадам, УФ-излучению, механическим нагрузкам.



Эргономичное крепление

Поворотная скоба обеспечивает максимально точную регулировку светового пучка наряду с используемой вторичной оптикой.



Возможность кастомизации

Доработка светильника по индивидуальному ТЗ благодаря локализации в Казани. Ваш продукт может быть окрашен в любой оттенок по RAL, оснащен цветными диодами и совместим с системой управления.



LINK

МОДУЛИ НА ГИБКОЙ СЦЕПКЕ

ARUNA

Универсальное решение для подсветки фасадов зданий и отдельных элементов в парковых зонах, сочетает в себе преимущества линейных и акцентных светильников.

Конструкция светильника вмещает 24 световые секции на 1 метр, серийно представлен версией из 6 секций (260 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



1x6 Вт
Мощность



198 420 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение




5 лет
Гарантия



3000K, 4000K, 5000K, RGBW, DUAL WHITE
Цветовая температура

ARUNA

LINK




Гибкая конструкция

Разделение светильника на секции позволяет максимально точно подойти к подбору длины конструкции, а также адаптироваться к сложным архитектурным формам.



Герметичные секции

В LINK соединены одноваттные светильники в литом алюминиевом корпусе. Герметизация каждой секции и компактные габариты исключают образование конденсата и обеспечивают пылевлагозащиту IP66.



Поворотное крепление

Мы сделали выбор в пользу эргономичного крепления, поддерживающего дизайн-концепцию самого светильника, отказавшись от классической поворотной скобы.



Управление светом

Изменение цветовой температуры прямо на объекте возможно благодаря наличию Dual White (2700-6500K) и RGBW исполнений светильников.



LINK S2

МОДУЛИ НА ГИБКОЙ СЦЕПКЕ

ARUNA

Универсальное решение для подсветки фасадов зданий, сочетает в себе преимущества линейных светильников и «гибкого неона».

Конструкция светильника вмещает до 48 световых секций мощностью 1,8 Вт (2400 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



86 Вт
Мощность



780 6048 лм
Световой поток



IK08
Ударопрочность



IP67
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение







5 лет
Гарантия



2700К, 3000К, 4000К, 5000К, RGBW (W=4000К)
Цветовая температура

ARUNA

LINK S2



Компактные габариты

Высота секций менее 30 мм, благодаря чему светильник органично смотрится на фасаде и не становится акцентным элементом, создавая мягкую равномерную подсветку объекта.

Герметичные секции

В LINK S2 соединены светильники мощностью 1,8 Вт в металлическом корпусе. Герметизация каждой секции и компактные габариты обеспечивают повышенную пылевлагозащиту IP67.

Гибкая конструкция


Разделение светильника на секции позволяет максимально точно подойти к подбору длины конструкции, а также адаптироваться к сложным архитектурным формам.

Управление светом

Изменение цветовой температуры прямо на объекте возможно благодаря наличию RGBW исполнения светильников.

НАВЕС МФК БОТАНИКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ




ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Победитель


ARUNA



20 динамических сценариев



Звуковое оформление




990 установленных светильников

2024–2025 год

НАВЕС МФК ВОТАНИКА


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Победитель

ARUNA

Начало проекта. Идея: 2018 год



1

Согласование, визуал в 3D



2

Москвр на проекте. 2024 год




3

Исполнительная съемка




4

Проектирование
слаботочных сетей




5

Расчет звукового давления




6

Сопровождение при монтаже



7

ПНР и передача управляющей
компании



8

2024-2025 год



SLIM

СВЕРХТОНКИЙ RGBW СВЕТИЛЬНИК

ARUNA

Сверхтонкий линейный светильник, успешно применяется для скользящей подсветки объектов исторического наследия или фасадов малоэтажных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:



3 12 Вт
Мощность



69 276 лм
Световой поток



IK06
Ударопрочность



IP66
Пылевлагозащита



24В
Питающее напряжение




5 лет
Гарантия



4000К, RGBW
Цветовая температура


ARUNA

SLIM




Базовое исполнение

Отсутствие вторичной оптики позволяет минимизировать ширину корпуса, сократить его металлоемкость и снизить затраты на транспортировку.



Вариативность модификаций

5 типоразмеров от 25 см до 1,25 м и 3 типа ширины корпуса от 16 до 25 мм позволяют подобрать светильник под специфику объекта и минимизировать количество стыков.



Универсальная модель DW

Заказав под свой склад светильники с регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500K (Dual White), вы закроете потребности разных типов объектов.




Складской ассортимент

Светильники серии SLIM (25мм) будут отгружены в проект в максимально короткие сроки, так как они вошли в складскую программу ARUNA.

ОФИС «СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ»

ВИДЕОМАППИНГ



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Лауреат

ARUNA

CONTOUR



Контурная подсветка

WINDOW



Акцент в круглых окнах




Управление проекцией по DMX512

2024 год


ОФИС «СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ»

ВИДЕОМАППИНГ




ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Лауреат


ARUNA



Согласование проекта




Расстановка оборудования, СТР



Разработка монтажного плана




Производство СМР, ПНР



Передача эксплуатирующей организации

2024 год




РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ



УМНЫЕ ОПОРЫ

Для контроля
городской среды



ОПОРЫ АВАРИЙНОГО РЕЗЕРВА

Быстровозводимые конструкции для ЛЭП



КОМПОЗИТНЫЕ МАФЫ

Для оформления парковых зон
и скверов



УМНАЯ ОПОРА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ARUNA

■ Городская инфраструктура

Решает задачи в рамках цифровизации города.

■ Автомобильные дороги и магистрали

Контроль и фиксация нарушений ПДД.
Управление дорожными сигналами через установленные устройства.

■ Промышленные предприятия

Охрана и безопасность трудового процесса.

■ Парковые зоны и скверы

Интегрируется в дизайн-концепт пространства. Размещение точек доступа WI-FI 4G/5G на опорах обеспечивает беспроводной доступ в интернет.

■ Прилегающие территории

торговых центров, театров, больниц и мест большого скопления людей - распознавание лиц, поиск оружия и оставленных предметов.

■ Территории жилой зоны

Декоративная функция и безопасность.

УМНАЯ ОПОРА

ВОЗМОЖНОСТИ

ARUNA

ОСВЕЩЕНИЕ

- Для организации основного освещения: установка осветительного модуля.
- Для декоративной подсветки: RGB-модуль встроен в опору освещения.

КАМЕРА + СМАРТ РЕГИСТРАТОР

- Организация непрерывного наблюдения и ИИ-видеоаналитики для повышения безопасности и контроля городской среды.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

- Воспроизведение музыки для создания комфортной среды.
- Работа в режиме оповещения.

WI-FI

- Установка WI-FI модуля обеспечивает защищенный беспроводной доступ к интернету для индивидуального пользования.

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

- Для СИМ: самокаты, моноколеса и велосипеды.
- Для мобильных устройств: телефоны, планшеты и ноутбуки.

КНОПКА SOS

- Вызов 112 с помощью опоры. Точное определение места вызова для оперативной реакции служб.

ДАТЧИК ЗАТОПЛЕНИЯ

- Датчик уровня воды для оповещения и контроля ЧС, связанных с затоплением местности.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- Управление питанием для экономии электроэнергии. Освещение включается только при присутствии человека.

ДАТЧИК КИСЛОРОДА

- Измерение уровня кислорода в атмосфере для мониторинга окружающей среды.

УМНАЯ ОПОРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА

ARUNA

- Видеонаблюдение с функцией распознавания лиц. Распознавание лиц из чёрного списка и сигнал тревоги на пульт.
- Распознавание нежелательных сценариев: драка, вандализм, забытая вещь, вторжение в зону, столпотворение.
- Система оповещения через установленные динамики и световая сигнализация.
- SOS. Кнопка экстренного или информационного сопровождения с точкой геолокации.
- Смарт регистратор. Обработка и анализ данных с использованием ИИ.



УМНАЯ ОПОРА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Радиопрозрачность материала позволяет установить WI-FI оборудование.
- Абсолютная стойкость к коррозии.
- Защита цвета от УФ. Выгорание цвета - 0.01% в течение 5 лет эксплуатации.
- Не поддерживают горение.
- Малый вес: в 3-4 раза легче аналогов. Простая транспортировка и монтаж.
- Электробезопасность. Опоры не требуют заземления т.к. являются диэлектриком.
- Вандалоустойчивость. Выдерживают удары и другие механические воздействия. Не содержат черных и цветных металлов.

ARUNA



УМНАЯ ОПОРА

КОНСТРУКТИВ

ARUNA

50 лет
срок эксплуатации

2 года
гарантия



2,5–4 м
Высота



200 мм
Внутренний диаметр



**БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ,
ЧЕРНЫЙ**
Цветовое исполнение



**СТАТИЧЕСКАЯ,
ДИНАМИЧЕСКАЯ**
Подсветка



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОНСОЛЬ**
Основное освещение



220В / 380В
Рабочее напряжение



IP68
Пылевлагозащита



от -60°C до +50°C
Температурный режим



WI-FI 2.4 / 5.0
Протоколы связи



**ЛЮК
ОБСЛУЖИВАНИЯ**



3 КАМЕРЫ
IP-камеры высокого разрешения



КНОПКА ВЫЗОВА
Экстренных служб с микрофоном и видеокамерой



МИНИКОМПЬЮТЕР
С жестким диском и блоком питания




**ЗВУКОВОЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ**

УМНАЯ ОПОРА

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

ARUNA

Вся информация с опор стекается в центр обработки данных, либо на пульт служб экстренного реагирования, которые мониторят ситуацию вокруг опор в режиме онлайн.



КОМПОЗИТНЫЕ ОПОРЫ АВАРИЙНОГО РЕЗЕРВА

ARUNA



- Быстрое разворачивание при минимальных трудозатратах с использованием легких монтажных механизмов
- Не требуют сооружения фундамента
- Быстрая доставка в отдаленные районы
- Многократное использование
- Применение в сложных климатических условиях, в т.ч. установка в проблемный грунт

КОМПОЗИТНЫЕ ОПОРЫ АВАРИЙНОГО РЕЗЕРВА

ARUNA



от 2 до 6 человек
Бригада



от 1 до 5 часов
Время монтажа



2 ОПОРЫ В ФУРЕ
Габариты упаковки БК-110-1:
1750x8200x950



**от РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ
до АВТОКРАНА**
Техника

Комплект поставки:

- Модули опоры, детали, узлы, метизы.
- Комплект изоляции, арматуры.
- Приспособления и оснастка для сборки опоры.
- Упаковка многоразового использования для транспортировки.
- Эксплуатационная документация.




ДОСТАВКА И СБОРКА


КОМПОЗИТНЫЕ МАФЫ

ДЛЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ

ARUNA



Шезлонги и мусорные баки



Скамейки и опоры освещения



Навесы и стойки

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Небольшой вес конструкций упрощает транспортировку и позволяет проводить монтаж без спецтехники.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Композитные материалы не восприимчивы к влаге и УФ-излучению. Не требуют ежегодной покраски, не гниют и не ржавеют.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал не проводит электрический ток, экологически безопасен и устойчив к химическому воздействию.

ARUNA

НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА



ЭКСПЕРТИЗА

Собственный НИОКР
и дизайн-бюро



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Уникальные разработки под проект
и особые условия поставки



КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Закроем все задачи от проектирования до сдачи
в эксплуатацию


ЗОЛОТОЙ
ФОТОН

Победитель
2025

ARUNA

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

для перехода на сайт aruna-led.ru
или канал в MAX



САЙТ



MAX

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

НАСТРОЙКА

МОНТАЖ

ОБСЛУЖИВАНИЕ